

設計価格 ： シェロ

いぶし、クラシックスモーク、ミディアムスモーク、ライトスモーク、ビスクスモーク

設計価格は1.本体工事価格に2.～7.の必要項目をそれぞれ加算してください。

緑窯業株式会社

1.本体工事				
勾配（寸以上～寸未満）	寄棟	切妻	単位	備 考
2.5～5.0	10,200	9,700	㎡	
5.0～6.0	11,000	10,500		
6.0～7.0	12,400	12,000		
7.0～8.0	13,400	13,000		
8.0～	14,500	14,000		

●作業足場、電力等は無償貸与をお願いします。

2.下葺工事			
部 位	加算単位	単位	備 考
ルーフィング工事	1,100	㎡	改質アスファルトルーフィング
木摺・瓦棧打工事	1,100		瓦棧30×15(防虫防腐処理済)

3.役瓦工事			
部 位	加算単位	単位	備 考
軒部	3,500	m	
袖部 被せ袖	7,000		
雪止部 金具	4,100		
棟部	大棟		
	隅棟 三角棟		
谷部	5,800		谷樋板金工事は別途
土居のし部	6,800		雨押え板金工事は別途

- 軒先耐風に釘止め施工込み。
- 谷、ケラバ板金工事は別途。
- 棟面戸、漆喰工事は別途。
- 雨押え板金工事は別途。

4.本体特殊工事			
部 位	加算単位	単位	備 考
多面体屋根工事	3,000	㎡	屋根面9面以上の場合
高所屋根工事	3 階建		荷揚げ費、 高所作業費を含む
	4 階建以上		
耐火野地面下地の屋根工事	2,300		コースレットビス又はタツピングビスSUS410以上

小面積工事	50㎡以下	都度見積		
	50㎡～75㎡以下	1,000		
	75㎡～100㎡以下	500		
片棟工事		11,500	m	
片棟止め工事		17,300	箇所	
しっくい工事		3,500	m	片面

●雨押え板金の下地木材は別途。

5.付帯工事				
部 位		加算単位	単位	備 考
捨谷板金工事		3,500	m	GL鋼板0.35 [㍉]
雨押え板金工事		6,600		GL鋼板0.35 [㍉] 、下地木材別途
本谷板金工事		5,800		GL鋼板0.4 [㍉] またはステンレス0.35 [㍉]
ケラバ捨谷板金工事		1,800		GL鋼板0.35 [㍉]
ケラバかくし谷板金施工		1,800		GL鋼板0.35 [㍉]
軒先水切板金工事		1,800		GL鋼板0.35 [㍉]
広小舞キャップ工事		1,800		GL鋼板0.35 [㍉] 、ケラバ・片棟部含む

6.特殊工事				
項 目		加算単位	単位	備 考
トップライト廻り仕舞い工事		30,000	箇所	板金工事は別途
煙突廻り仕舞い工事		50,000		
ドーマ屋根廻り仕舞い工事		50,000		
換気棟工事		25,000		910 [㍉] を1単位、防火ダンバー無し

7.別途工事				
項 目		加算単位	単位	備 考
小運搬費	狭小地	都度見積	式	
	2 t 車配達	25,000	車	
完工後破損瓦補修		1.5	人工	
諸経費		都度見積		廃材処理は現場内一か所集積まで

- ・施工規模は100㎡以上とし、ガイドライン工法によるものです。
- ・本体工事及び役物工事の緊結は、ガイドライン工法に準じてください。
- ・強風、多雪地帯又は高所及び特殊工事の場合はご相談ください。

※価格は予告なく変更することがあります